

2021 年生态环境保护专项预算指标 (第六批) 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年 11 月份，自治区财政厅、生态环境厅以宁财（资环）指标〔2021〕528 号文件下达 2021 年生态环境保护专项预算指标（第六批）9351 万元，用于支持 4 个地市的 19 个项目，其中：水污染防治项目 3 个，2764 万元；大气污染防治项目 6 个，800 万元；固体废物污染防治项目 5 个，3200 万元；农村生活污水处理项目 5 个，2587 万元。下达预算指标时要求 15 日以内报备绩效目标。（详见表 1）。

**表 1 2021 年生态环境保护专项预算指标（第六批）
绩效目标分解情况**

序号	管理或承担单位	项目名称	项目绩效	补助资金（万元）
1	石嘴山市生态环境局	平罗工业园区红崖子园污水处理厂建设项目	项目总占地面积为 90.4 亩，设计工业废水处理能力为 15000m ³ /d，设计出水水质为地表准 IV 类标准。主要建设内容为：事故池、水解酸化池、生物反应池等 27 个单体建筑，采用“粗、细格栅及曝气沉砂池+铁碳微电解+高级氧化+强化水解酸化池+五段式 A ² O 生物反应池+二沉池+磁混凝澄清+催化还原高级氧化+曝气生物滤池+反硝化深床滤池+接触消毒”等主体工艺。	1500.00
2	吴忠市生态环境局	峡口镇南干沟污水处理厂尾水人工湿地深度处理工程	新建处理能力达 10000m ³ /d 人工湿地一处，总占地面积 3.38 公顷，其中潜流湿地占地面积为 2.20 公顷，有效面积为 2.06 公顷，共计 27 个单元，表流湿地总占地面积为 0.30 公顷。提升泵房 1 座，建设面积为 78 m ² ，在线监测房 1 座，建设面积为 43.78 m ² ，管理房 1 座，建设面积为 112 m ² 。	850.00

序号	管理或承担单位	项目名称	项目绩效	补助资金 (万元)
3	吴忠市生态环境局	宁夏同心工业园区精细化工产业园污水处理厂尾水湿地深度净化工程	新建潜流湿地 1.53hm ² , 共计 19 个单元, 表流湿地 0.3hm ² ; 新建提升泵房 1 座, 面积 45 m ² ; 新建在线监测房 1 座, 面积 41 m ² ; 新建 4m 宽主干路 973m, 1.5m 宽园路 84m; 安装太阳能路灯 25 盏。	414.00
4	银川市生态环境局	宁夏赛马水泥有限公司 2#、3#水泥窑烟气超低排放改造项目	对 2#、3#2 条 2500t/d 水泥回转窑实施烟气超低排放改造, 通过实施窑尾燃烧系统改造、C4 分料管技改、缩口优化系统的构筑物、三次风管技改、SNCR 优化改造等, 实现水泥窑烟气在基准氧含量 10% 的条件下, 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别控制在 10mg/m ³ 、50mg/m ³ 、100mg/m ³ 以内, 所有排气筒颗粒物排放浓度控制在 10mg/m ³ 以内, 氨排放浓度控制在 8mg/m ³ 以内。	200.00
5	永宁县生态环境分局	宁夏瀛海天琛建材有限公司烟气超低排放改造项目	对 1 条 4500t/d 水泥回转窑实施烟气超低排放改造, 通过改造三次风管、尾煤输送系统及入炉点位、C4 分料系统, 优化 SNCR 喷氨脱硝系统, 重新划分分解炉燃烧区域, 调整头尾煤比例, 实现水泥窑烟气在基准氧含量 10% 的条件下, 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别控制在 10mg/m ³ 、50mg/m ³ 、100mg/m ³ 以内, 所有排气筒颗粒物排放浓度控制在 10mg/m ³ 以内, 氨排放浓度控制在 8mg/m ³ 以内。	150.00
6	吴忠市生态环境局	宁夏青铜峡水泥股份有限公司太阳山分厂 4#窑系统低氮脱硝项目	4#熟料生产线进行超低排放改造: 一是采用脱硝专用新型旋流扩散型分解炉燃烧器。二是将原送煤管道一分四路改为一分三路, 以期获得最佳的气固。三是在分解炉锥体上方柱体处重新确定三次风通道, 并在 C4 锥体下部下料管上增加分料阀, 以调整 C4 上、下料比例。四是对现有氨水喷射系统进行改造。更换空气悬浮送煤风机, 稳定送煤气流, 保证送煤量的均匀稳定, 获得均匀稳定的 NO _x 还原区。更换符合超低排放监测要求的自动监测设备, 并安装氨逃逸自动监测设备。	100.00
7	青铜峡市生态环境分局	宁夏西夏天杰水泥有限公司 2500 吨/日水泥生产线烟气超低排放改造项目	对 2500 吨/日水泥生产线通过采用高效除尘、SNCR 脱硝等技术对水泥窑烟气治理设施进行升级改造, 达到水泥行业超低排放要求。年削减颗粒物 104 吨、SO ₂ 103 吨, 氮氧化物 211 吨。	100.00
8	盐池县生态环境分局	宁夏上峰萌生建材有限公司 4500t/d 窑系统超低排放项目	项目采用智能优化控制+SNCR 等技术, 对 4500t/d 水泥生产线现有的除尘脱硫脱硝设施进行升级改造, 达到水泥行业超低排放要求。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度由改造前的 <20mg/m ³ 、≤200mg/m ³ 、≤320mg/m ³ 分别降低至 <10mg/m ³ 、<50mg/m ³ 、≤100mg/m ³ , 年减排粉尘 58.5 吨、二氧化硫 102.5 吨, 氮氧化物 795.7 吨, 氨排放控制在 8mg/nm ³ 内	150.00
9	平罗县生	宁夏滨河海利	对 2000t/d 新型干法水泥窑氮氧化物进行超低排放改造。项	100.00

序号	管理或承担单位	项目名称	项目绩效	补助资金(万元)
	生态环境分局	建材有限公司氮氧化物超低排放改造	目建设内容：脱硝系统包括：还原剂制备系统（原有系统改造利用）、除盐水贮输送系统（原有系统改造利用）、还原剂喷射系统（原有系统改造利用）、除盐水、空压管道系统、SCR反应器、烟气均布导流、保温彩板、控制仪表等建设内容。	
10	石嘴山市生态环境局	石嘴山市危废、固废全过程监管信息化平台扩展系统	以覆盖市、区两级应用、全程管理为目标。通过石嘴山市危废、固废全过程监管信息化平台扩展系统平台建设，建立全市采集一般固体废物、危险废物的产生、转移、处置利用的过程信息，构建“产生-转移-处置”流向监管信息网，为一般固体废物、危险废物日常管理工作提供支持，协助管理部门加大对一般固体废物、危险废物产生、贮存、转移、利用、处置全过程的监管力度，防止和减少违法事件。	200.00
11	惠农区人民政府	石嘴山经济技术开发区正义关固体废物综合利用处置场扩容升级项目	扩建 3000 万立方米库容工业固体废弃物集中处置场，在处置场原有范围向下深采 15 米，堆体加高到 40 米，坝体内侧建设土工膜及粗砂反滤层，外侧建设排水沟、防洪坝，新增处置脱硫石膏等一般工业固废类别。	1000.00
12	惠农区人民政府	黄河石嘴山段岸线(一般固废)综合治理工程	将石嘴山经开区内 7 块区域无主渣堆清运到固废厂进行处理，再将原有堆弃渣堆地块进行复绿或用作工业用地：(1) 固体废弃物占地 327288.1 立方米(约 491 亩)，固废土方量 825914.55 立方米，覆土 170640.18 立方米。(2)将 7 块区域内渣堆进行清运，做无害化处理，1、2、6、7 号固废点治理完成后覆土 0.6m，用作绿化用地；4、5 号固废点治理完成后覆土 0.6m，用作工业用地；3 号固废点现状为排洪沟道，将固废清运至附近有相应资质的处置场。固废运距均为 10 公里以内，覆土运距为 5 公里以内。(3)本工程 1、2、6、7 号绿化用地共 352 亩，主要用于种植草地、灌木等，配套相应的灌溉管网工程。	500.00
13	青铜峡市人民政府	青铜峡历史遗留废渣治理工程	对青铜峡历史遗留废渣进行治理，总占地面积 39.91hm ² ，挖方量 58.99 万 m ³ 。	500.00
14	中宁县人民政府	中宁县工业固废处置项目	建设一般工业固废处置场一座，总占地面积 1432 亩，总建筑面积 1838m ² ，库容 3000 万 m ³ ，使用年限 10 年。主体工程包括场地土方平整、环场路、办公区、污水处理区、固废填埋区、场外工程和预留发展区。主要建筑包括综合楼、计量间、滤液池、挡渣坝、填埋场等。	1000.00
15	永宁县人民政府	永宁县农村生活污水治理站改造项目（二期）	对永宁县下属靖益村、南方村、李俊镇宁化村、王团村、许桥村、黄羊滩、玉泉营、闽宁镇污水处理站共计 8 个污水站进行提标改造。建成后涉及污水站及污水处理总规模为 4540m ³ /d。	502
16	盐池县花	盐池县花马池	建设 DN300 钢筋混凝土排水管 1909 米，DN400 钢筋混凝土排	330

序号	管理或承担单位	项目名称	项目绩效	补助资金 (万元)
	马池镇人民政府	镇南苑新村排水管网改造工程建设项目	水管 2020 米, DN500 钢筋混凝土排水管 4734 米, 钢筋混凝土检查井 149 座, 预制钢筋混凝土模块检查井 178 座, 破除面包砖硬化路面 8600 米, 回复面包砖硬化路面 8600 米, 破除沥青路面 16360 米, 回复沥青路面 16360 米, 破除混凝土路面 1008 米, 回复混凝土路面 1008 米, 铺设道牙石 3290 米, 一体化污水提升泵站 1 座, 一体化雨水提升泵站 1 座, 单箅子雨水口 94 座, 双箅子雨水口 8 座, 成品预制钢筋混凝土化 25 座, 顶管施工 30 米。	
17	同心县预旺镇人民政府	同心县预旺镇镇区污水管网建设工程	新建污水管道 De315HDPE 双壁波纹管长 8700m, 布置排水接户管长 9030m; 新建污水管道管径为 d600mm, 管道长度为 252m; 管径为 d800mm, 管道长度为 964m, 管径为 d1000mm, 管道长度为 260m。新建矩形直线钢筋混凝土污水 1000x1000 检查井 220 座, 矩形直线钢筋混凝土污水 1000x1000 沉泥井 70 座, 矩形 90° 三通钢筋混凝土污水 1350x1350 检查井 10 座, 以及配套路面拆除及恢复工程。	630
18	红寺堡区新庄集乡人民政府	红寺堡区新庄集乡南源村污水管网工程	南源村共建设污水主管道 d300-600 污水管道长度 15000 米, 预留管 d300 共计 2500 米, 排水检查井 417 座, 以及 40000m ² 路面拆除与恢复。	576
19	沙坡头区生态环境分局	中卫市沙坡头区农村生活污水治理智慧化平台建设项目	1. 新建钟鸣村和营盘水村污水处理设施; 2. 沙坡头区污水处理站智慧运行平台系统; 3. 农村生活污水处理站智慧化平台建设; 4. 沙坡头已建污水处理站并入智慧化平台改造。	549
资金合计				9351

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

截止 2021 年 12 月 31 日, 依照申报程序确定实施的 19 个子项目 9351 万元补助资金已全部拨付到位, 资金拨付率和到位率均为 100%。

2.项目资金执行情况分析

截止 2021 年 12 月 31 日, 19 个子项目预算执行率为 16.06% (详见表 2)。

表 2 2021 年生态环境保护专项预算指标（第六批）
资金执行情况表

序号	项目名称	自治区专项资金（万元）	地方配套资金（万元）	全年执行数（万元）	自治区资金执行数（万元）	自治区资金执行率
1	平罗工业园区红崖子园污水处理厂建设项目	1500.00	0	718.61	718.61	47.91%
2	峡口镇南干沟污水处理厂尾水人工湿地深度处理工程	850.00	0	0	0	0%
3	宁夏同心工业园区精细化工产业园污水处理厂尾水湿地深度净化工程	414.00	0	0	0	0%
4	宁夏赛马水泥有限公司 2#、3#水泥窑烟气超低排放改造项目	200.00	400	400	0	0%
5	宁夏瀛海天琛建材有限公司烟气超低排放改造项目	150.00	0	0	0	0%
6	宁夏青铜峡水泥股份有限公司太阳山分厂 4#窑系统低氮脱硝项目	100.00	454.30	554.30	100	100%
7	宁夏西夏天杰水泥有限公司 2500 吨/日水泥生产线烟气超低排放改造项目	100.00	0	0	0	0%
8	宁夏上峰萌生建材有限公司 4500t/d 窑系统超低排放项目	150.00	1650	1800	150	100%
9	宁夏滨河海利建材有限公司氮氧化物超低排放改造	100.00	0	0	0	0%
10	石嘴山市危废、固废全过程监管信息化平台扩展系统	200.00	0	0	0	0%
11	石嘴山经济技术开发区正义关固体废物综合利用处置场扩容升级项目	1000.00	300	300	0	0%
12	黄河石嘴山段岸线(一般固废)综合治理工程	500.00	0	0	0	0%
13	青铜峡历史遗留废渣治理工程	500.00	0	500	500	100%
14	中宁县工业固废处置项目	1000.00	0	0	0	0%
15	永宁县农村生活污水处理站改造项目（二期）	502	1407.30	673	0	0%
16	盐池县花马池镇南苑新村排水管网改造工程建设	330	0	33	33	10%
17	同心县预旺镇镇区污水管网建	630	0	0	0	0%

序号	项目名称	自治区专项资金(万元)	地方配套资金(万元)	全年执行数(万元)	自治区资金执行数(万元)	自治区资金执行率
	设工程					
18	红寺堡区新庄集乡南源村污水管网工程	576	0	0	0	0%
19	中卫市沙坡头区农村生活污水治理智慧化平台建设项目	549	0	0	0	0%
合计		9351	4211.60	4978.91	1501.61	16.06%

3.项目资金管理情况分析

在项目资金管理上，基本上符合宁财（资环）指标〔2021〕528号文件和自治区关于专项资金管理的相关要求，项目实施单位建立了一定的内控管理制度，资金支付合理合规，但是预算执行进度缓慢影响了项目实施绩效。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目绩效自评得分为各子项目绩效自评得分的算术平均数，最终得分为 53.89 分，其中：平罗工业园区红崖子园污水处理厂建设项目自评得分 95 分；峡口镇南干沟污水处理厂尾水人工湿地深度处理工程项目自评得分 0 分；宁夏同心工业园区精细化工产业园污水处理厂尾水湿地深度净化工程项目自评得分 0 分；宁夏赛马水泥有限公司 2#、3#水泥窑烟气超低排放改造项目自评得分 90 分；宁夏瀛海天琛建材有限公司烟气超低排放改造项目自评得分 90 分；宁夏青铜峡水泥股份有限公司太阳山分厂 4#窑系统低氮脱硝项目自评得分 99 分；宁夏西夏天杰水泥有限公司 2500 吨/日水泥生产线烟气超低排放改造项目自评得分 97 分；宁夏上峰萌生建材有限公司 4500t/d 窑系统超低排放项目

自评得分 90 分；宁夏滨河海利建材有限公司氮氧化物超低排放改造自评得分 95 分；石嘴山市危废、固废全过程监管信息化平台扩展系统项目自评得分 0 分；石嘴山经济技术开发区正义关固体废物综合利用处置场扩容升级项目自评得分 60 分；黄河石嘴山段岸线(一般固废)综合治理工程自评得分 71 分；青铜峡历史遗留废渣治理工程自评得分 99 分；中宁县工业固废处置项目自评得分 88 分；永宁县农村生活污水处理站改造项目（二期）自评得分 50 分；盐池县花马池镇南苑新村排水管网改造工程建设项目自评得分 0 分；同心县预旺镇镇区污水管网建设工程自评得分 0 分；红寺堡区新庄集乡南源村污水管网工程自评得分 0 分；中卫市沙坡头区农村生活污水治理智慧化平台建设项目自评得分 0 分。

各子项目绩效目标自评表详见附件。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的主要因素

主要是项目推进缓慢，自治区专项资金预算执行率低，甚至部分项目尚未开工实施，影响了资金使用效用。其中：峡口镇南干沟污水处理厂尾水人工湿地深度处理工程项目，宁夏同心工业园区精细化工产业园污水处理厂尾水湿地深度净化工程项目，石嘴山市危废、固废全过程监管信息化平台扩展系统项目，盐池县花马池镇南苑新村排水管网改造工程建设项目，同心县预旺镇镇区污水管网建设工程项目，红寺堡区新庄集乡南源村污水管网工程项目，中卫市沙坡头区农村生活污水治理智慧化平台建设项目

等 7 个项目截至 2022 年 4 月末仍未开工，绩效自评得 0 分；有 14 个项目下达的自治区专项资金未执行。

（二）下一步改进措施

对于项目实施缓慢造成资金结转的项目，督促项目单位和主管单位加快实施进度，按季度调度项目执行情况；对于项目已实施完毕未及时履行竣工验收手续的督促其必须先进行工程审计再验收，并及时清理结转结余资金。尤其是要加强峡口镇南干沟污水处理厂尾水人工湿地深度处理工程项目，宁夏同心工业园区精细化工产业园污水处理厂尾水湿地深度净化工程项目，石嘴山市危废、固废全过程监管信息化平台扩展系统项目，盐池县花马池镇南苑新村排水管网改造工程建设项目，同心县预旺镇镇区污水管网建设工程项目，红寺堡区新庄集乡南源村污水管网工程项目，中卫市沙坡头区农村生活污水治理智慧化平台建设项目等 7 个项目的督促调度力度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是反馈整改。绩效自评工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。项目单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化资金支出结构，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

二是考核通报。自治区生态环境厅将绩效自评开展情况汇总后报自治区财政厅，并对自评结果进行通报。绩效评价工作质量及评价结果将作为以后年度安排专项资金的重要参考。

三是信息公开。绩效自评结果按照政府信息公开的有关规定，在一定范围内公开。

附件：2021 年生态环境保护专项预算指标（第六批）绩效
目标自评表（共 19 份）

平罗工业园区红崖子园污水处理厂建设工程项目绩效自评表
(2021年度)

项目名称		平罗工业园区红崖子园污水处理厂建设工程项目						
主管部门		自治区生态环境厅			实施单位		平罗县德渊红崖子园污水处理有限公司	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1500	1500	718.61	10	48%	5
		其中:当年财政拨款						—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	红崖子园污水处理厂设计规模1.5万m³/d及配套附属设施。				土建27个单体全部封顶,工艺管道安装完成,完成率达到85%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日处理1.5万m³/d及配套附属设施	完成60%	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目整体进度实施的及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工程基本造价控制在预算范围内	29735.86万元	26650.95万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展促进情况	达标排放率100%	100%	5	5	
		社会效益指标	改善周边居民居住环境、卫生状况	达标排放率100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减轻对黄河的污染	达标排放率100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效机制健全性	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民及企业满意度	大于等于95%	95%	10	10	
	总 分					100	95	

峡口镇南干沟污水处理厂尾水人工湿地深度处理工程项目绩效自评

(2021年度)

项目名称			峡口镇南干沟污水处理厂尾水人工湿地深度处理工程							
主管部门			青铜峡市发展和改革局			实施单位		青铜峡市峡口镇人民政府		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	850	850	0		10	0%	2
			其中：当年财政拨款	0	0	0		5	0	0
			上年结转资金	0	0	0		1	0	0
			其他资金	0	0	0		4	0	0
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	利用人工湿地工程对峡口镇南干沟污水处理厂尾水进行深度净化处理，使其出水主要指标从《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中准Ⅳ类标准。					目前已完成建设项目用地预审与选址意见书办理工作，正在办理项目建设用地审批手续				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	新建潜流湿地		2.24公顷	0	6	0		
			新建表流湿地		0.17公顷	0	6	0		
			新建提升泵房		1座	0	6	0		
			新建管理房		1座	0	5	0		
			新建在线监测房		1座	0	5	0		
			新建涵洞		5处	0	5	0		
		质量指标	工程验收合格率		100%	0	5	0		
		时效指标	项目建设按期完成率		100%	0	5	0		
		成本指标	投资是否控制在批复估算内		是	0	7	0		
	效益 指标	经济效益 指标	项目总投资		2999.95万元	0	12	0		
		社会效益 指标	COD削减量		73.00吨	0	5	0		
			BOD ₅ 削减量		14.60吨	0	5	0		
			NH ₃ -N削减量		12.78吨	0	5	0		
			TP削减量		0.73吨	0	5	0		
		生态效益 指标	是否可改善农村地区的生态环境条件		是	0	10	0		
		可持续 影响指标	工程是否达到设计使用年限		是	0	5	0		
工程是否良性运行			是	0	8	0				
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	用户满意度		100%	100%	5	0			
总 分							100	0		
自评得分							0			

宁夏同心工业园区精细化工产业园污水处理厂尾水湿地 深度净化工程绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁夏同心工业园区精细化工产业园污水处理厂尾水湿地深度净化工程						
主管部门		同心县人民政府			实施单位	宁夏同心工业园区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	414			10	0.00%	0
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	建设4座农村生活污水处理站、污水管网4100米				建设4座农村生活污水处理站、污水管网4100米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	COD、氨氮削减量	削减COD:36.5t/a; 氨氮: 6.39t/a	0	8	0	未开工
			湿地面积	约2.59公顷	0	7	0	未开工
		质量指标	工程建设内容符合性、质量与安全	建设内容与申报建设内容一致,未出现工程质量和安全事故	0%	8	0	未开工
		时效指标	项目实施进度和投资完成进度	预计2022年开工	0%	8	0	未开工
		成本指标	运行成本	0.22元/方	0%	7	0	未开工
	效益指标	经济效益指标	经济目标实现程度	具有间接经济效益	0%	7	0	未开工
		社会效益指标	社会效益目标实现程度	改善水环境质量和人居环境条件	0%	8	0	未开工
		生态效益指标	污染物削减	削减COD:36.5t/a; 氨氮: 6.39t/a	0%	8	0	未开工
			生态建设与恢复	建设湿地约2.59公顷	0%	7	0	未开工
			项目对地区环境持续影响能力	对当地生态环境具有持续改善能力	0%	7	0	未开工
		可持续影响指标	项目对地区环境持续影响能力	持续	0%	7	0	未开工
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	0%	8	0	未开工
总分						100		
自评得分						0		

宁夏赛马水泥有限公司2#、3#水泥窑烟气超低排放改造项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁夏赛马水泥有限公司2#、3#水泥窑烟气超低排放改造项目				
主管部门		自治区生态环境厅		资金使用单位	宁夏赛马水泥有限公司	
资金情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：	600	400		67%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	200	0		0%
		其他资金	400	400		100%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对3#2500t/d水泥回转窑实施烟气超低排放改造，通过实施窑尾燃烧系统改造、C4分料管技改、缩口优化系统的构筑物、三次风管技改、SNCR优化改造等，实现水泥窑烟气在基准氧含量10%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别控制在10mg/m3、50mg/m3、100mg/m3以内，所有排气筒颗粒物排放浓度控制在10mg/m3以内，氨排放浓度控制在8mg/m3以内。			项目已建成投用，正在组织验收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水泥回转窑	2座	2座	
			水泥产能	5000t/d	5000t/d	
		质量指标	颗粒物排放限值	10mg/m³	10mg/m³	
			二氧化硫排放限值	50mg/m³	50mg/m³	
			氮氧化物排放限值	100mg/m³	100mg/m³	
			氨排放限值	8mg/m³	8mg/m³	
		时效指标	完成时限	2021年12月底前	已建成投用	
		成本指标	投资预算	600万元	400万元	
	效益指标	经济效益指标	每年节约氨水成本	160万元	160万元	
		社会效益指标	工人工作环境	有效改善	100%	
		生态效益指标	氮氧化物减排量	150吨/年	100%	
		可持续影响指标	环境空气质量	持续改善	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	
自评得分		90分				

宁夏瀛海天琛建材有限公司烟气超低排放改造项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁夏瀛海天琛建材有限公司烟气超低排放改造项目				
主管部门		银川市生态环境局		资金使用单位	永宁县住建局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	150	0		0%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	150	0		0
		其他资金				
总体目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况		
	对1条4500t/d水泥回转窑实施烟气超低排放改造，通过改造三次风管、尾煤输送系统及入炉点位、C4分料系统，优化SNCR喷氨脱硝系统，重新划分分解炉燃烧区域，调整头尾煤比例，实现水泥窑烟气在基准氧含量10%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别控制在10mg/m3、50mg/m3、100mg/m3以内，所有排气筒颗粒物排放浓度控制在10mg/m3以内，氨排放浓度控制在8mg/m3以内。			达到预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	达到水泥行业超低排放改造标准	颗粒物≤10mg/m3，二氧化硫≤50mg/m3，氮氧化物≤100mg/m3，氨≤8mg/m3	100%	
		时效指标	超低排放改造项目实施时间	2021年底完成超低排放改造工作。	完成率100%	
		成本指标	超低排放改造项目投资额	1576.8万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	大气环境质量	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	大气环境污染程度减轻	降低	降低	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期	正在发挥作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评得分			90分			

宁夏青铜峡水泥股份有限公司太阳山分厂4#窑系统低氮脱硝项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁夏青铜峡水泥股份有限公司太阳山分厂4#窑系统低氮脱硝项目						
主管部门		吴忠市生态环境局		实施单位 宁夏青铜峡水泥股份有限公司太阳山分厂				
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	554.3	554.3	554.3	10	100%	10
		其中:当年财政	100	100	100	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	454.3	454.3	454.3	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《宁夏回族自治区水泥行业环保节能技术改造实施方案(2021)》中排放限值要求,氮氧化物控制在100mg/m3以内。				技改项目建成后,全年氮氧化物控制在86mg/m3。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	颗粒物	<10mg/m3	6mg/m3	10	10	
			二氧化硫	≤50mg/m3	7mg/m3	10	10	
			氮氧化物	≤100mg/m3	86mg/m3	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	7	7	
			项目建设验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目建设按期完成率	100%	100%	7	7	
			基础设施配置完成率	100%	100%	7	7	
		成本指标	成本预算控制	554.3万元	554.3万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	城乡生态环境质量改善	长期		7	7	
			促进节能减排	减排氮氧化物150吨	减排氮氧化物170吨	7	7	
		生态效益指标	大气环境改善	长期		7	6	
		可持续影响指标	大气环境质量改善	长期		7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目建设满意度	100	95	7	7	
总 分						100		
自评得分						99		

宁夏西夏天杰水泥有限公司2500t/d水泥生产线烟气超低排放改造项目绩效自评表
(2021年度)

项目名称			宁夏西夏天杰水泥有限公司2500t/d水泥生产线烟气超低排放改造项目									
主管部门			吴忠市生态环境局			资金使用单位		宁夏西夏天杰水泥有限公司				
资金情况（万元）					全年预算数（A）		全年执行数（B）			预算执行率		
			年度资金总额：									
			其中：中央财政资金									
			地方资金		100							
			其他资金									
总体目标完成情况			总体目标				全年实际完成情况					
			新建设窑尾SNCR脱硝系统1套、改造窑尾除尘器和更换除尘布袋、更换窑尾在线监测分析仪；窑头电收尘器改造为布袋收尘器、更换窑头在线监测设备。实现粉尘排放浓度<10mg/m³，氮氧化物排放浓度<100mg/m³，二氧化硫控制在50mg/m³以内，氨逃逸低于8mg/nm3，满足超低排放标准要求。年削减颗粒物104吨、SO2103吨，氮氧化物211吨。				已全部完成并达标					
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			产出指标	数量指标	脱硝设备		1套		1套	7	7	
					布袋除尘器		2套		2套	7	6	
					在线分析仪		2台		2台	7	7	
					氨逃逸		1台		1台	7	6	
					喷枪		11套		11套	7	7	
				质量指标	环保设备质量合格率		100%		100%	9	9	
					项目建设验收合格率		合格		合格	9	9	
				时效指标	项目建设按期（2021.6-2021.12）完成率		100%		100%	9	9	
					基础设施配置完成率		100%		100%	9	9	
				成本指标	成本预算控制		是		是	8	7	
			社会效益指标					加快企业绿色发展和转型升级，进一步减少大气污染排放，持续改善环境空气质量；走可持续发展道路，倡导绿色工业的理念；加大节能减排和环境保护力度。	是	7	7	
				生态效益指标	大气环境改善		颗粒物排放浓度<10mg/m³，氮氧化物排放浓度<100mg/m³，二氧化硫控制在50mg/m³以内，氨逃逸低于8mg/nm3		是	7	7	
					大气环境质量改善		每年减少颗粒物排放量104吨，降低率50%；减少SO2排放量103吨，降低率50%；减少氮氧化物排放量211吨，降低率32%		是	7	7	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目建设满意度		100%		100%			
总分										100		
自评得分										97		

宁夏上峰萌生建材有限公司4500t/d窑系统超低排放项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			宁夏上峰萌生建材有限公司4500t/d熟料生产线超低排放项目				
主管部门			吴忠市生态环境局		资金使用单位	吴忠市生态环境局盐池分局	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1800万元	1800万元	100%	
			其中：中央财政资	/	/	/	
			地方资金	150万元	150万元	100%	
			其他资金	1650万元	1650万元	100%	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	对4500t/d水泥熟料生产线进行超低排放改造。1、颗粒物深度治理项目：窑头电袋除尘器改造布袋除尘器，窑尾电袋复合除尘器改造高效脉冲袋式收尘器。2、氮氧化物深度治理项目：增加低氮燃烧器，安装可独立控制的喷枪组，利用智能优化控制系统对NOx排放进行预测，对生产工况的变化实时跟随，根据工况及时调整并分别控制氨水的喷射位置及喷射量；采用智能优化+SNCR脱销技术，达到智能控制精准喷氨效果。3、二氧化硫深度治理项目：采用“高效复合脱硫技术”进行脱硫，具有建设和运行成本低；调节灵活，药剂添加量小，相应迅速；微量添加即效果显著等优点，4、增设氨逃逸检测设施。				对4500t/d水泥熟料生产线进行超低排放改造。1、颗粒物深度治理项目：窑头电袋除尘器改造布袋除尘器，窑尾电袋复合除尘器改造高效脉冲袋式收尘器。2、氮氧化物深度治理项目：增加低氮燃烧器，安装可独立控制的喷枪组，利用智能优化控制系统对NOx排放进行预测，对生产工况的变化实时跟随，根据工况及时调整并分别控制氨水的喷射位置及喷射量；采用智能优化+SNCR脱销技术，达到智能控制精准喷氨效果。3、二氧化硫深度治理项目：采用“高效复合脱硫技术”进行脱硫，具有建设和运行成本低；调节灵活，药剂添加量小，相应迅速；微量添加即效果显著等优点，4、增设氨逃逸检测设施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	电袋除尘器改造布袋除尘器		2台	2台	
			复合脱硫技术改造		1台	1台	
			低氮燃烧器+SNCR脱销技术改造		1台	1台	
			氨逃逸检测设施		1台	1台	
		质量指标	设备质量合格率		100%	100%	
			项目建设验收合格率		100%	100%	
			项目拆除按期完成率（2021.4-2021.10）		100%	100%	
	成本指标	成本预算控制		100%	100%		
	效益指标	经济效益	颗粒物减排		58.5t/a	100%	
		指标	二氧化硫减排		102.5t/a	100%	
			氮氧化物减排		795.7t/a	100%	
		社会效益	城乡生态环境质量改善		长期	长期	
		指标	促进节能减排		长期	长期	
			生态效益指标	大气环境改善		明显提升	明显提升
		可持续影响指标	大气环境质量改善		长期	长期	
			促进能源结构调整		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目建设满意度		100%	100%	
	自评得分		90分				

宁夏滨河海利建材有限公司氮氧化物超低排放改造项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称			宁夏滨河海利建材有限公司氮氧化物超低排放改造项目						
主管部门			平罗县财政局		实施单位		宁夏滨河海利建材有限公司		
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100	100	0	10	0%	0
			其中:当年财政拨款	100	100	0	—	0%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2000t/d新型干法水泥窑超低排放技术改造,技改后,氮氧化物排放浓度小于120mg/m3,颗粒物排放浓度小于10mg/m3。					2000t/d新型干法水泥窑超低排放技术改造,技改后,氮氧化物排放浓度小于200mg/m3,颗粒物排放浓度小于10mg/m3。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2000t/d新型干法水泥窑颗粒物、氮氧化物超低排放技术改造		尾煤系统1套、C5下料系统1套、三次风管1套、SNCR系统1套	已全部完成建设	20	20	
		质量指标	达到工程建设质量排放标准		氮氧化物排放浓度小于100mg/m³颗粒物排放浓度小于10mg/m3	氮氧化物排放浓度小于120mg/m³颗粒物排放浓度小于10mg/m3	10	8	因在超低排放调试过程中发现窑尾三次风管存在缺陷,计划于3月份停窑消缺。
		时效指标	完成时限		2021年11月完成	按时完成	10	10	
		成本指标	建设成本严格按照预算进行		严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	具有直接的经济效益		年减少水泥窑氨水用量3600t/a,可节约成本约合人民币350万元/a	有效节约成本	5	4.5	
		社会效益指标	有效减少了大气主要污染物的排放,实现了环境效益、社会效益和经济效益的统一。		有效减少了大气主要污染物的排放,实现了环境效益、社会效益和经济效益的统一。	实现了环境效益、社会效益和经济效益的统一	10	8	
		生态效益指标	节约能源、减少二氧化碳、二氧化碳、粉尘排放量		每年可减少氮氧化物排放75吨,减少颗粒物排放15吨	已完成减排量	15	15	
		可持续影响指标	改善大气环境质量		污染物排放量有效降低,极大的改善周边环境。	促进区域环境改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		80%以上		5	4.5	
总分						100	95		

石嘴山市危废、固废全过程监管信息化平台扩展系统项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称			石嘴山市危废、固废全过程监管信息化平台扩展系统						
主管部门			宁夏回族自治区生态环境厅			实施单位 石嘴山市生态环境局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		1194.93	0		0%	
			其中:当年财政拨款		200	0		0%	
			上年结转资金	--	--	--	--	--	—
			其他资金	—	—	--	—	--	—
年度总体目标	预期目标 (20分)					实际完成情况 (20分)			
	目标以覆盖市、区两级应用、全程管理为目标。通过本平台建设,建立全市采集一般 固体废物、危险废物的产生、转移、处置利用的过程信息,构建“产生-转移-处置”流向 监管信息网,为一般固体废物、危险废物日常工作提供支持,自动发现各类弄虚 作假现象,协助管理部门加大对一般固体废物、危险废物产生、贮存、转移、利用、 处置全过程的监管力度,防止和减少违法事件。同时,提高危险废废、一般固废管理 的科学化管理水平,为废物产生单位、转移单位、废物利用处置单位和环保部门强化 管理提高管理水平奠定坚实的基础					因资金问题暂未开工,只有200万的自治区生态环境保护资金无法实施整个项目,只能待申 请中央资金后再实施			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (70 分)	数量指标	危废固废产出申报准确率		100%	/	/	/	目前因资金问题暂未 实行,原因是:只有 200万的自治区生态 环境保护资金无法实 施整个项目,只能待 申请中央资金后再实 施;改进措施:目前 已将该项目申请入中 央生态环境资金项目 库中,待审核。
			危废固废运输准确率		100%	/	/	/	
			危废固废超期贮存预警率		100%	/	/	/	
			危废固废处置及时率		100%	/	/	/	
			危废固废企业接入率		100%	/	/	/	
		质量指标	项目建设质量达标率		100%	/	/	/	
			系统、设备运行在线率		100%	/	/	/	
		时效指标	项目按时开工率		100%	/	/	/	
			项目按时交付率		100%	/	/	/	
		成本指标	项目成本		≤预算值	/	/	/	
	效益 指标	经济效益 指标	满足数据分析应用的精细化、精准化需求		有效提高	/	/	/	
			真正实现上下联动共治		基本实现	/	/	/	
			调动企业参与基础设施建设投资		有效提高	/	/	/	
			培育石嘴山市废物管理领域经济建设新增 增长点		逐步提升	/	/	/	
		社会效益 指标	建立健全了数据共享流通机制		逐步健全	/	/	/	
			形成新的效能增长		有效提高	/	/	/	
			汇聚群众智慧及群体智能,促进政 府、市 场、社会等多方协同,创造市场和社 会价 值		有效提高	/	/	/	
		生态效益 指标	固体废弃物资源化利用率		逐步提升	/	/	/	
			危险废弃物资源化利用率		逐步提升	/	/	/	
			固废危废处置效益		逐步提升	/	/	/	
			项目建成后使用年限		10	/	/	/	
		可持续影 响指标	废物在次利用率		逐步提升	/	/	/	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众对环境质量的满意度		100%	/	
总 分							100分		
自评得分							0分		

石嘴山经济技术开发区正义关固体废物综合利用处置场扩容升级项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		石嘴山经济技术开发区正义关固体废物综合利用处置场扩容升级项目						
主管部门		石嘴山经济技术开发区			实施单位			宁夏鸿瑞达环保科技有限公司
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5000	5000	300	10	6%	9
		其中: 当年财政拨款	1000	1000			0%	
		上年结转资金						
		其他资金	300	300	300		100%	
年度 总体 目标	预期目标 (20分)				实际完成情况 (20分)			
	总体目标: 1.为切实落实《固体废物污染环境防治法》要求, 确保工业固废依法依规处置, 满足园区内企业对固废处置要求, 由宁夏鸿瑞达环保科技有限公司投资2.5亿元, 实施石嘴山经济技术开发区正义关固体废物综合利用处置场扩容升级项目。2.建设规模: 新增库容3000万立方米, 达到总库容7800万立方米。3.建设内容: 在处置场原有范围的库容进行扩容升级为由处置场原堆体向上高15米,将原堆体加高至40米,坝体内侧建设土工膜及粗砂反滤层,外侧建设排水沟、防洪坝。4.项目的实施旨在解决石嘴山经开区各类企业日益增长的固废处理需求与现有处理场所容量不足的矛盾, 将各类固体废物进行集中清理, 同时以合理有效的管理手段, 最大限度节约土地资源, 减少对周围环境的污染; 通过对项目区域土地复垦, 植树种草, 风景绿化等生态补偿措施, 将对防止污染, 保护和改善环境方面起到调温调湿、改善小气候、净化空气、减弱噪声等作用, 对改善石嘴山经济技术开发区的环境质量和投资环境发挥积极的作用。年度目标: 2021年3月-4月, 项目环评报告编制, 上报审批, 落实项目资金; 2021年5月-2021年8月, 项目签定施工合同, 按照预定进度开始处置场扩建准备及新增道路建设。2021年9月-2023年9月, 处置场扩容、防洪坝、排水沟等。				截止2022年3月, 经核查工程进度, 项目主要建设内容已全部中标合同额的35%。 项目建设已完成备案、入园、环评、安评等前期手续。固废处置场扩容升级工程施工设计、方案编制已完成。正在进行固废处置场防渗系统、渗滤液收集系统工程建设施工, 施工计划已完成计划的35%。 项目的实施旨在解决石嘴山经开区各类企业日益增长的固废处理需求与现有处理场所容量不足的矛盾, 将各类固体废物进行集中清理, 同时以合理有效的管理手段, 最大限度节约土地资源, 减少对周围环境的污染; 通过对项目区域土地复垦, 植树种草, 风景绿化等生态补偿措施, 将对防止污染, 保护和改善环境方面起到调温调湿、改善小气候、净化空气、减弱噪声等作用, 也将逐步改善石嘴山经济技术开发区的环境质量和投资环境。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (70 分)	数量指标	实际完成率	100%	35%	20	10	项目已按进度完成总任务的35%, 年度任务的100%。
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	项目完工部分由甲乙双方进行自验, 合格率为100%。
		时效指标	完成及时性	100%	100%	20	20	项目按计划进度组织实施建设, 已完成2021年年度任务
		成本指标	项目成本	≤预算值	300万元	10	10	截止目前, 未超预算支出
	效益 指标	经济效益 指标	促进区域内循环经济发展	80%-100%	/	/	/	项目还未完成全部建设内容
		社会效益 指标	改善石嘴山经济技术开发区投资环境	80%-100%	/	/	/	
			节约土地资源效果	80%-100%	/	/	/	
			解决下岗职工就业人数	≥30人	/	/	/	
		生态效益 指标	保护和改善环境方面的效果	80%-100%	/	/	/	
			项目实施“三同时”制度执行的有效性	80%-100%	/	/	/	
	可持续影响指标	后续管理组织、运营机构、人员、经费有效保障	有效保障	/	/	/		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	主管部门对项目满意度	≥85%	/	/	/		
		受益群众对项目满意度	≥85%	/	/	/		
总 分						100	60	

黄河石嘴山段岸线(一般固废)综合治理工程项目自评表

(2021年度)

项目名称			黄河石嘴山段岸线(一般固废)综合治理工程						
主管部门			惠农区人民政府		实施单位 石嘴山经济技术开发区管理委员会				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		5707.79	400	10	7%	
			其中:当年财政拨款		500	0	10	0%	
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标(20分)				实际完成情况(20分)				
	1.园区7块区域内的固体废弃物占地327288.1m2(约491亩),固废土方量825914.55m3。2.固废清理后覆土170640.18m3。3.腾退土地426.7亩,其中74.6亩用作工业用地,352.1亩用作绿化用地。大大节约土地资源,提高土地利用率,带动沿黄生态经济带发展,营造一个可持续发展的生态环境。				1.项目前期已完成测绘、设计、立项,已完成部分工程。2.兴园路东侧、三友化工北侧、二道沟南侧存在大量的为白灰和电石渣,经过测绘固废占地面积42887.8m2,共计181326.3m3。3.将白灰和电石渣全部清运至附近有相应处置资质的固废处置场,恢复地貌,疏通排洪沟道,消除白灰和电石渣对黄河的潜在危害。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	总计清理固废825914.55m3,腾退土地(426.7亩)		100%	30%	10	4	原因:资金不足。措施:积极争取资金,早日完成总体目标。
			绿化面积(352.1亩)		100%	30%	5	2	原因:资金不足。措施:积极争取资金,早日完成总体目标。
			清理排洪沟道固废(181326.3立方)		100%	100%	10	10	已完成
		质量指标	疏通排洪沟道效果		100%	100%	10	10	已完成
			工程验收质量		100%	50%	10	5	工程尚未完成,未进行验收。
		时效指标	及时组织前期测绘、设计、立项		100%	100%	5	5	已完成
			及时组织施工		100%	100%	5	5	已完成
		成本指标	全部用来实施清理排洪沟道固废,工程费,前期费用		100%	100%	5	5	未超预算支出
	效益指标	经济效益指标	吸引外资,形成周边地区集聚和辐射能力,促进区域经济的发展		100%	75%	5	4	项目尚未完成,经济效益尚未形成。措施:争取资金,早日完成总体
		社会效益指标	改善石嘴山经济技术开发区投资环境		100%	75%	5	4	原因:资金不足。措施:积极争取资金,早日完成总体目标。
			腾退土地,节约土地资源效果		100%	30%	5	2	原因:资金不足。措施:积极争取资金,早日完成总体目标。
		生态效益指标	疏通排洪沟道,避免工业固废进入黄河,污染黄河水质。		100%	100%	10	10	已完成
		可持续影响指标	后续管理组织、运营机构、人员、经费有效保障		100%	有效保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对项目满意度		≥85%	/	5	0	还未全部建成
受益群众对项目满意度			≥85%	/	5	0	还未全部建成		
总分						100	71		

青铜峡历史遗留废渣治理工程项目自评表

(2021年度)

项目名称			青铜峡历史遗留废渣治理工程									
主管部门			青铜峡市人民政府				实施单位			吴忠市生态环境局青铜峡分局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分		
			年度资金总额:	500	500	500		10	100%	10		
			其中: 当年财政拨款	500	500	500		—	100%	—		
			上年结转资金					—		—		
			其他资金					—		—		
年度总体	预期目标					实际完成情况						
	完成青铜峡历史遗留废渣治理工程项目。					已全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	青铜峡历史遗留废渣治理工程			16003户	16003户	6	6			
			土壤及大气、水污染物监测合格			9座	9座	5	5			
		质量指标	生态环境质量改善工程合格率			100%	100%	5	5			
			项目建设验收合格率			100%	100%	7	7			
		时效指标	项目建设按期完成			100%	100%	5	5			
		成本指标	建设成本预算控制			是	是	7	7			
	效益指标	经济效益指标	促进青铜峡市遗留固体废渣清理顺利开展			是	是	12	12			
		社会效益指标	带动就业(项目建设期间用工数量)			16003户	16003户	10	10			
		生态效益指标	土壤环境质量改善			是	是	10	10			
			水环境质量改善			是	是	15	14			
		可持续影响指标	土壤环境质量改善			是	是	5	5			
			水环境质量改善			是	是	8	8			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对项目工程质量满意度									
			受益对象对环境提升效果满意度			100%	100%	5	5			
总分							100					
自评得分							99					

中宁县工业固废填埋场项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称			中宁县工业固废填埋场项目						
主管部门			中卫市生态环境局		实施单位 宁夏天元锰业集团有限公司				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1000万	1000万	0	0	0%	0
			其中：当年财政拨款	1000万	1000万	0	—	0	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2021年完成4#场地开挖、防渗膜铺设、渗滤液导排管网建设及1#、2#填埋场开挖					2021年已完成4#场地开挖、防渗膜铺设、渗滤液导排管网建设及1#、2#填埋场开挖任务，完成全年任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开挖土方		137万方	137万方	5	5	无
			防渗膜铺设		19.4万平米	19.4万平米	5	5	无
			渗滤液导排管网铺设		2.6千米	2.6千米	5	5	无
		质量指标	项目建设内容符合性		100%	100%	5	5	无
			工程质量验收合格率		100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目投资完成进度		100%	0%	5	0	项目实际执行率低，加快支付进度
			项目实施进度		100%	100%	5	4	无
		成本指标	开挖土方		260万元	控制在范围内	5	5	无
			防渗膜铺设		500万元	控制在范围内	5	5	无
	渗滤液导排管网铺设		780万元	控制在范围内	5	5	无		
	效益指标	经济效益指标	提高土地利用率，为固废综合减量化和利用打下基础		能够提高土地利用率，为固废综合减量化和利用打下基础	能够提高土地利用率，为固废综合减量化和利用打下基础	10	10	无
		社会效益指标	保护水环境，改善投资环境		能够保护水环境，改善投资环境	能够保护水环境，改善投资环境	10	10	无
		生态效益指标	有效减少固废对地下水、土壤、大气运行		有效减少固废对地下水、土壤、大气运行	可有效减少固废对地下水、土壤、大气运行	10	8	进一步改善环境质量
		可持续影响指标	持续改善全区工业园区投资环境，不断续提高固废处置综利用率。		持续改善全区工业园区投资环境，不断续提高固废处置综利用率。	可持续改善全区工业园区投资环境，不断续提高固废处置综利用率	10	8	进一步提高固废综合利用率
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度招标		满意度100%	满意度95%以上	10	8	进一步加大环保宣传及治理力度，提高群众满意度
	总 分							100	88

永宁县农村生活污水处理站提标改造项目（二期）绩效自评表

(2021年度)

项目名称		永宁县农村生活污水处理站提标改造项目（二期）				
主管部门		银川市生态环境局		资金使用单位	永宁县住建局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金 总额：	1909.3	673		35%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	502	0		0
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对南方、靖益、宁化、王团、许桥、闽宁镇、玉泉营、黄羊滩8个污水处理站的提标改造。出水水质执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A标准。			许桥污水站改造项目已完成，正在进行水质调试。闽宁镇污水厂改造项目土建基础工程已完成，已完成工程量的70%，安装设备工程已完成65%。黄羊滩污水站改造项目已完成地基浇筑，已订购成品钢结构设备用房和污水处理设备，预计4月底完成建设。玉泉营污水站改造项目正在对原设备用房和旧设备进行拆除，预计5月10日完成建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对南方、靖益、宁化、王团、许桥、闽宁镇、玉泉营、黄羊滩8个污水站提标改造。	8个污水站	8个污水站	
		质量指标	出水水质执行	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)一级A标准	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)一级A标准。	
		时效指标	农村生活污水处理项目实施时间	2021年10月12日开工建设	完成率90%	正在实施中
		成本指标	农村生活污水处理项目投资额	1909.3万元	673万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村水环境质量	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	农村水环境污染程度减轻	降低	降低	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期	正在发挥作用	
	满意度指标	服务对象满意度指	公众和社会满意度	≥90%	≥90%	
总分		100				
自评得分		50				

盐池县花马池镇南苑新村农村污水新建项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		盐池县花马池镇南苑新村农村污水新建项目				
主管部门		吴忠市生态环境局		资金使用单位	吴忠市生态环境局盐池分局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：中央财政资金				
		地方资金	330	33		10%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	项目实施可有效收集群众生活污水，处理后的水可作为绿化用水，亦可以作为观赏性黄花的景观用水，从发展旅游业的角度增加群众收入。建设污水处理设施，改善人居环境，便于乡村振兴战略中乡风文明和治理有效要求的落实，同时，减少了因生活污水乱排而造成的污水横流等乡村乱象的发生，营造更加美丽宜居的农村人居环境。			项目实施有效收集群众生活污水，处理后的水作为绿化用水和观赏性黄花的景观用水。改善了人居环境，为乡村振兴战略中乡风文明和治理有效要求的落实奠定了基础，同时，减少了因生活污水乱排而造成的污水横流等乡村乱象的发生，营造更加美丽宜居的农村人居环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设规模	建设DN300钢筋混凝土排水管2040米，DN400钢筋混凝土排水管2024米，DN500钢筋混凝土排水管4734米，钢筋混凝土检查井149座，预制钢筋混凝土模块检查井178座，，一体化污水提升泵站1座，一体化雨水提升泵站1座，单箅子雨水口94座，双箅子雨水口8座，成品玻璃钢化粪池30座顶管施工30	0%	因资金未到位导致工期滞后，只开展了前期准备工作。今年将在保证工程质量的前提下加快工期进度。
		质量指标	设施使用年限	20年	100%	
			出水水质	满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A要求	100%	
		时效指标	项目实施周期	2022年3月-2022年8月	10%	已完成招标。
		成本指标	农村生活污水处理以奖代补资金330万元	330万元	10%	项目已完成招标，还未开工。
	效益指标	经济效益指标	年节约新鲜水量	增加	增加	
		社会效益指标	农村人居环境	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	污水资源化利用率	提升	提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	
总 分						100分
自评得分						0分

同心县预旺镇镇区污水管网建设工程项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称			同心县预旺镇镇区污水管网建设工程						
主管部门			吴忠市生态环境局			实施单位		吴忠市生态环境局同心分局	
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	630	0	0	10	0.00%	0
			其中:当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	铺设排水主管及支管27000m以上,污水小方井 640 座,污水检查井 230 座,污水沉泥井 28 座,小型化粪池 3 座,钢筋混凝土化粪池有效容积 50 方 4 座,30 方 1 座,20 方的 1 座。新建一座排水量为38m³/h的污水提升泵站。新建压力排水管线全长2.83km,压力排水管线沿线设阀门井3座,排气井3座,泄水井及湿井各2座。该项目覆盖农户1425户,受益人口达6400人。					项目暂未实施			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标							
		质量指 标							
		时效指 标							
		成本指 标							
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标							
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标								
总 分							100		
自评得分							0		

注：吴忠市生态环境局及同心分局未上报该项目绩效自评表，从委托的第三方得知该项目暂未实施。

(2021年度)

项目名称			红寺堡新庄集乡南源村污水管网工程						
主管部门			红寺堡区人民政府			实施单位		吴忠市生态环境局红寺堡分局	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	576	0	0	10	0.00%	0
			其中:当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	治理村庄生活污水51100m3/年,减排CODcr污染物总量17.9吨,减排BOD污染物总量9.2吨,减排SS污染物总量7.2吨;项目服务农村人口3441人,为村庄约837户水冲式厕所改造提供了条件,柳泉村中泉一组、沙泉村沙泉组、沙泉村甘泉组共三个自然村人居环境质量得到改善;					正在招标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	COD量、氨氮、总磷消减量		18.7吨 2.0吨 0.7吨	0%	10	0	未开工
		质量指标	污水厂出水标准		一级A	0%	10	0	未开工
		时效指标	项目建设工期		12个月	0%	10	0	未开工
		成本指标	户均投资规模		2.04万元/户	0%	10	0	未开工
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益目标实现程度		具有间接经济效益	0%	10	0	未开工
		社会效益 指标	社会效益目标实现程度		改善水环境质量和人居环境条件	0%	10	0	未开工
		生态效益 指标	水质改善		出水水质达到一级A	0%	10	0	未开工
			污染物削减		削减18.7吨 2.0吨 0.7吨	0%	5	0	未开工
			农村环境改善		明显改善	0%	5	0	未开工
		可持续影响 指标	项目对地区环境持续影响的能力		对当地生态环境具有持续改善能力	0%	10	0	未开工
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度指标		>90	0%	10	0	未开工
总 分							100		
自评得分							0		

